

Koperskeuzelijst

30 woningen | Polderhof | Bunschoten

Type A3/A6



Begane grond algemeen		
30-001-10-101	Uitbreiding achtergevel 1,2 meter	€ 15.250,00
<p>Aan de achtergevel wordt een uitbouw gecreëerd conform de verkoopoptietekening. De uitbouw wordt voorzien van vloerverwarming. Daarnaast is deze optie inclusief het verplaatsen van het plafondlichtpunt en één dubbele wandcontactdoos. De inblaasventielen van de WTW installatie blijven op de standaard positie gehandhaafd. Ter plaatse van de uitbouw, op 1,2 meter uit de achtergevel, zijn de betonwanden gedilateerd. Ter plaatse van deze dilatie kan zich een krimpseur aftekenen. Het afwerkingsniveau van de uitbouw is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning zoals vermeld in de technische omschrijving.</p>		
30-001-10-102	Uitbreiding achtergevel 2,4 meter	€ 24.000,00
<p>Aan de achtergevel wordt een uitbouw gecreëerd conform de verkoopoptietekening. De uitbouw wordt voorzien van vloerverwarming. Daarnaast is deze optie inclusief het verplaatsen van het plafondlichtpunt en één dubbele wandcontactdoos. De inblaasventielen van de WTW installatie blijven op de standaard positie gehandhaafd. Ter plaatse van de uitbouw, op 2,4 meter uit de achtergevel, zijn de betonwanden gedilateerd. Ter plaatse van deze dilatie kan zich een krimpseur aftekenen. Het afwerkingsniveau van de uitbouw is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning zoals vermeld in de technische omschrijving.</p>		
30-001-10-103	Trapkast	€ 500,00
<p>Op de begane grond, onder de trap, wordt een trapkast gerealiseerd. Het kozijn van de trapkast wordt uitgevoerd zonder bovenlicht.</p>		
30-001-30-101	Wijziging locatie loopdeur achtergevel	€ 150,00
<p>De positie van loopdeurkozijn achtergevel wordt gewijzigd conform verkoopoptie tekening. Elektrawerk blijft op standaard positie gehandhaafd.</p>		
30-001-30-102	Brede pui achtergevel	€ 1.500,00

	De achterpui op de begane grond wordt verbreed conform de verkoopoptietekening. Het afwerkingsniveau is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning zoals vermeld in de technische omschrijving.	
30-001-30-103	Dubbele openslaande deuren achtergevel	€ 2.500,00
	De achterpui op de begane grond wordt gewijzigd naar dubbele openslaande deuren conform de verkoopoptietekening. Deze optie is incl. het verbreden van de achterpui. Het afwerkingsniveau is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning zoals vermeld in de technische omschrijving.	
Eerste verdieping algemeen		
30-101-10-106	Woningbrede Slaapkamer samenvoegen van slaapkamer 2 en 3	€ 275,00
	Op de 1e verdieping worden de slaapkamers 2 en 3 samengevoegd tot slaapkamer 2. De inblaasventielen t.b.v. de WTW blijven op de standaard positie. E.e.a. conform verkoopoptietekening	
Tweede verdieping algemeen		
30-201-10-201	Zolder indeling 1	€ 6.250,00
	Op de 2e verdieping worden 1 extra onbenoemde ruimte gerealiseerd conform de verkoopoptietekening. De onbenoemde ruimte voldoen niet aan de eisen van het Bouwbesluit t.a.v. daglicht en ventilatie. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De hoogte van de binnendeur(en) is 211,5cm. Het leidingwerk blijft in het zicht en wordt niet afgewerkt. Het afwerkingsniveau van de onbenoemde ruimte is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning zoals vermeld in de technische omschrijving. Deze optie is exclusief vloerverwarming.	
30-201-10-202	Zolder indeling 2	€ 5.500,00
	Op de 2e verdieping worden 1 extra onbenoemde ruimtes gerealiseerd conform de verkoopoptietekening. De onbenoemde ruimte voldoen niet aan de eisen van het Bouwbesluit t.a.v. daglicht en ventilatie. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De hoogte van de binnendeur(en) is 211,5cm. Het leidingwerk blijft in het zicht en wordt niet afgewerkt. Het afwerkingsniveau van de onbenoemde ruimte is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning zoals vermeld in de technische omschrijving. Deze optie is exclusief vloerverwarming.	
30-201-10-203	Zolder indeling 3	€ 9.100,00

	<p>Op de 2e verdieping wordt 2 extra onbenoemde ruimten gerealiseerd conform de verkoopoptietekening. De onbenoemde ruimten voldoen niet aan de eisen van het Bouwbesluit t.a.v daglicht en ventilatie. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De hoogte van de binnendeur(en) is 211,5cm. Het leidingwerk blijft in het zicht en wordt niet afgewerkt.</p> <p>Het afwerkingsniveau van de onbenoemde ruimte is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning zoals vermeld in de technische omschrijving. Deze optie is exclusief vloerverwarming.</p>	
30-201-10-204	Afgesloten wasmachineruimte	€ 2.900,00
	<p>Op de 2e verdieping wordt 1 onbenoemde ruimte gerealiseerd conform de verkoopoptietekening. De onbenoemde ruimte voldoet niet aan de eisen van het Bouwbesluit t.a.v daglicht en ventilatie. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. Het leidingwerk blijft in het zicht en wordt niet afgewerkt. Het afwerkingsniveau van de onbenoemde ruimte is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning zoals vermeld in de technische omschrijving. Deze optie is exclusief vloerverwarming.</p>	
30-201-24-100	Dakraam 1,4 x 1,14 meter voorgevel (niet trapzijde) langskap	€ 1.750,00
	<p>Het dakraam heeft een afmeting circa 1,4 x 1,14m. Het afwerkingsniveau van het dakraam is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning. De prijs betreft een stuks prijs. Let op: bij deze keuze kunnen er PV panelen komen te vervallen.</p>	
30-201-24-101	Dakraam 1,4 x 1,14 meter voorgevel (trapzijde) langskap	€ 1.750,00
	<p>Het dakraam heeft een afmeting circa 1,4 x 1,14m. Het afwerkingsniveau van het dakraam is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning. De prijs betreft een stuks prijs. Let op: bij deze keuze kunnen er PV panelen komen te vervallen.</p>	
30-201-24-102	Dakraam 1,4 x 1,14 meter achtergevel (niet trapzijde) langskap	€ 1.750,00
	<p>Het dakraam heeft een afmeting circa 1,4 x 1,14m. Het afwerkingsniveau van het dakraam is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning. De prijs betreft een stuks prijs. Let op: bij deze keuze kunnen er PV panelen komen te vervallen.</p>	
30-201-24-103	Dakraam 1,4 x 1,14 meter achtergevel (trapzijde) langskap	€ 1.300,00
	<p>Het dakraam heeft een afmeting circa 1,4 x 1,14m. Het afwerkingsniveau van het dakraam is gelijk aan het afwerkingsniveau van de woning. De prijs betreft een stuks prijs. Hiermee komt het standaard kleine dakraam te vervallen. Let op: bij deze keuze kunnen er PV panelen komen te vervallen.</p>	
30-201-24-202	Dakkapel Medium achtergevel langskap	€ 10.500,00

	<p>In de zijgevel wordt een dakkapel (medium) gerealiseerd conform de verkoopoptie tekening. De binnenafmeting van de dakkapel is conform tekening. De vensterbank wordt uitgevoerd in hout. Het raamkozijn heeft de volgende indeling: 1 draaikiep-raam en 1 vastglas. Het afwerkingsniveau van het kozijnen en de ramen is gelijk aan het afwerkingsniveau van de overige buitenkozijnen zoals vermeld in de technische omschrijving. Het afwerkingsniveau aan de binnenzijde van de dakkapel is gelijk aan het afwerkingsniveau van de kap zoals vermeld in de technische omschrijving. De buitenbekleding van de dakkapel is uitgevoerd in een onderhoudsvriendelijke beplating. De prijs betreft een stuksprijs. Hiermee komt het standaard kleine dakraam te vervallen.</p> <p>Let op: bij deze keuze kunnen er PV panelen komen te vervallen.</p>	
<p>30-201-24-203</p>	<p>Dakkapel Large achtergevel langskap</p>	<p>€ 11.600,00</p>
	<p>In de achtergevel wordt een dakkapel (large) gerealiseerd conform de verkoopoptie tekening. Het vierpansdakraam komt hiermee te vervallen. De binnenafmeting van de dakkapel is conform tekening. De vensterbank wordt uitgevoerd in hout. Het raamkozijn heeft de volgende indeling: 2 draaikiepraam en 1 vastglas. Het afwerkingsniveau van de kozijnen en de ramen is gelijk aan het afwerkingsniveau van de overige buitenkozijnen zoals vermeld in de technische omschrijving. Het afwerkingsniveau aan de binnenzijde van de dakkapel is gelijk aan het afwerkingsniveau van de kap zoals vermeld in de technische omschrijving. De buitenbekleding van de dakkapel wordt uitgevoerd in een onderhoudsvriendelijke beplating. De prijs betreft een stuksprijs. Hiermee komt het standaard kleine dakraam te vervallen.</p> <p>Let op: bij deze keuze kunnen er PV panelen komen te vervallen.</p>	
<p>30-201-24-299</p>	<p>Dakkapel Small voorgevel langskap</p>	<p>€ 10.750,00</p>
	<p>In de voorgevel wordt een dakkapel (small) gerealiseerd conform de verkoopoptie tekening. De binnenafmeting van de dakkapel is conform tekening. De vensterbank wordt uitgevoerd in hout. Het raamkozijn heeft de volgende indeling: 1 draaikiep-raam. Het afwerkingsniveau van het kozijnen en de ramen is gelijk aan het afwerkingsniveau van de overige buitenkozijnen zoals vermeld in de technische omschrijving. Het afwerkingsniveau aan de binnenzijde van de dakkapel is gelijk aan het afwerkingsniveau van de kap zoals vermeld in de technische omschrijving. De buitenbekleding van de dakkapel is uitgevoerd in een onderhoudsvriendelijke beplating. De prijs betreft een stuksprijs.</p> <p>Let op: bij deze keuze kunnen er PV panelen komen te vervallen.</p>	
<p>30-201-50-310</p>	<p>Vloerverwarming 2e verdieping langskap</p>	<p>€ 4.500,00</p>
	<p>De 2e verdieping wordt voorzien van vloerverwarming, de verdeler wordt in de holle wand naast de trap geplaatst en wordt niet nader afgewerkt. Inclusief regeling(en) conform verkoopoptie tekening.</p>	
<p>30-201-70-914</p>	<p>Vervallen 4 stuks PV panelen</p>	<p>€ -1.600,00</p>

Wanneer gekozen wordt voor optie 24.102 of 24.202
komen er 4 stuks PV panelen en bijbehorende vermogen in Wp te vervallen.

30-201-70-916 Vervallen 6 stuks PV panelen

€ -2.400,00

Wanneer gekozen wordt voor optie 24.100 in combinatie met 24.101
komen er 6 stuks PV panelen en bijbehorende vermogen in Wp te vervallen.